



## KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

**KAAVA-ALUEET:** Heiniemi, Lippajärvi muutos

**KADUN NIMI:** Linnustajankuja

### 1. Katuluokka

**Linnustajankuja** mahdollistaa ajoneuvoliikenteen läpiajon Lippajärventieltä Linnustajantielle sekä turvallisemman jalankulun Lippajärventieltä Linnustajantielle että päiväkotiin.

### 2. Poikkileikkaus

Kadun sivukaltevan ajoradan leveys on 5,00 m. Kadulle ajoradan eteläpuolelle tulee 2,25 m leveä jalankulkuväylä.

### 3. Liikenne

Katu palvelee varsinkin kadun alkupään varren asukkaita kasvavan rakennusoikeuden myötä. Kadun varrella on kerrostaloja.

Jalankulkuväylä mahdollistaa jalankulun, sekä Lippajärventieltä Linnustajantielle että Fågel-sångelsin päiväkotiin.

### 4. Pintamateriaalit ja istutukset

Katu päällystetään. Reunakivet ovat harmaata luonnonkiveä. Katualueen reunat nurmetaan. Istutuksia ei sisälly esitettyyn kadunrakennustoimenpiteisiin.

### 5. Vaikutus kaupunkikuvaan

Kadun vaikutus kaupunkikuvaa on vähäinen. Nykyinen kevyen liikenteen yhteys Lippajärventielle muuttuu katuyhteydeksi ja nykyinen katu saa jalankulkuväylän.

### 6. Kuivatus ja vesihuolto

Kadun kuivatus hoidetaan jo rakennetulla hulevesiviemäreillä. Kadulle ei rakenneta vesihuoltoa

## 7. Katujen rakenteet

Raitin rakennekerrokset ovat suunniteltu InfraRYL 2010 katujen päällysrakenteiden mitoitushjeen mukaisesti.

## 8. Rakennuskustannukset

Hankkeen rakennuskustannukset ilman arvonlisäveroa:

katu	HSY	yht.
110 000	0	<b>110 000</b>

## 9. Muuta

Kadun rakentaminen on ohjelmoitu vuodelle 2021.